

SKO CERTIFIKAT SIGURNOSTI PLENUMA

LAT-CES SCIENTIFIC CORE • ISO GUM COMPLIANCE VERIFIED

Dokument:
CERT-2026-0807
Verzija: 1.0 (Final)

Projekat: LAT-CES Plenum Vent Analysis

Plenum ID: PLENUM-MAIN-01

Inženjer: fahrudin Susnjar

Datum (UTC): 2026-08-07

STATUS EVALUACIJE: METROLOGICAL RISK (UPOZORENJE / METROLOSKI RIZIK)

Inženjerska procjena: Nominalna vrijednost (206.04 Pa) je unutar granica, ali prosirena mjerna neodredjenost (± 17.36 Pa, $k=2.0$) probija dozvoljeni strukturalni limit od 220.00 Pa.

1. Metroloski i Fizikalni Rezultati

Parametar / Opis	Nominalno	Mjerna Neodredjenost (u)	Jedinica	Relativna Neodredjenost
Ulaz: Brzina strujanja (v)	18.5000	± 0.3780	m/s	2.04%
Ulaz: Gustoca zraka (ρ)	1.2040	± 0.0120	kg/m ³	1.00%
Izracunat Dinamicki Pritisak (p_{dyn})	206.0400	± 8.6800	Pa	4.21%
Dozvoljeni Strukturalni Limit	220.0000	—	Pa	—

2. Sigurnosni Raspon i Margine (ISO GUM)

- Prosirena neodredjenost ($k = 2.0$, 95% nivo pouzdanosti): ± 17.3600 Pa
- Gornja granica opsega pouzdanosti (Worst-Case): 223.4000 Pa (Prekoracenje limita za +3.40 Pa)
- Nominalna margina do limita: 13.9600 Pa
- Standard uskladjenosti: ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM) / LAT-CES Constitutional Science

3. Specifikacija Mjernog Instrumenta

Uredjaj: Pitot-Prandtl Sonda #HVAC-01

Tip instrumenta: Pitot Tube

Radni opseg: [0.0 - 50.0] m/s

UUID Sljedivost: dev-pitot-sonda-hvac01

